

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วบ้านพักข้าราชการ ขนาดความสูง ๑.๖๐ เมตร ความยาวโดยรวม ๗๗ เมตร
ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๒๕๐,๐๐๐.....บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสูง ๑.๖๐ เมตร ความยาวโดยรวม ๗๗ เมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
บัญชีกำหนดราคากลาง จำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายธวัช อธิวิรุฒิ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒิ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๖.๓ นางสาวโสภาวดี นาวิอุปถัมภ์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เป็นกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รั้วบ้านพักข้าราชการโดยทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสูง 1.60 เมตร ความยาวโดยรวม 77 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่ แบบเลขที่ 43/2561

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดดำเนินการ	2,695.00	1.3074	3,523.44	
2	หมวดโครงสร้าง	99,788.00	1.3074	130,462.83	
3	หมวดผนัง + งานสี	80,233.00	1.3074	104,896.62	
4	หมวดงานประติมากรรม	10,000.00	1.3074	13,074.00	
	เงื่อไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-	-	-	
รวมค่าก่อสร้าง				251,956.90	
ปัดเป็นเงิน				250,000.00	

เฉลี่ย 3,246.75 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เสนอ นายกเทศมนตรี

☒ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ☐ ความเห็นอื่น ๆ.....

(ลงชื่อ)

อ.อ.อ.อ.

ประธานกรรมการ

(นายรัช อธิธิวุฒิ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวรรณ)

(ลงชื่อ)

อ.อ.อ.อ.

ปลัดเทศบาล

(นายรัช อธิธิวุฒิ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ


(นางสาวโสภาวดี นาวิอุปถัมภ์)

ความเห็นนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ☐ ความเห็นอื่น ๆ.....

เสนอ ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวรรณ)

(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รั้วบ้านพักข้าราชการโดยทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสูง 1.60 เมตร ความยาวโดยรวม 77 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
แบบเลขที่ 43/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดดำเนินการ								
	1.1 งานติดตั้งอาคาร+รั้วพื้นที่	77.00	ตร.ม	-	-	35.00	2,695.00	2,695.00	/
	รวมงานหมวดดำเนินการ							2,695.00	
2	หมวดโครงสร้าง								
	2.1 งานดินชุด	40.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,960.00	3,960.00	
	2.2 งานคอนกรีต 1:3:5 (คอนกรีตหยาบ)	1.00	ลบ.ม.	2,065.42	2,065.42	398.00	398.00	2,463.42	
	2.3 ทราบหยาบ	5.00	ลบ.ม.	537.39	2,686.95	99.00	495.00	3,181.95	
	2.4 งานคอนกรีต 1:2:4	10.00	ลบ.ม.	2,102.80	21,028.00	306.00	3,060.00	24,088.00	
	2.5 ตะปู	15.00	กก.	46.73	700.95	-	-	700.95	
	2.6 ไม้แบบ 50%	38.00	ตร.ม.	160.00	6,080.00	115.00	4,370.00	10,450.00	
	2.7 ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก.	30.84	370.08	-	-	370.08	
	2.8 เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลางขนาด 6" ยาว 4.00 เมตร	52.00	ต้น	415.00	21,580.00	100.00	5,200.00	26,780.00	
		ยอดยกไป	.					71,994.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง รั้วบ้านพักข้าราชการโดยทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสูง 1.60 เมตร ความยาวโดยรวม 77 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณเทศบาลตำบลหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่
คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์ ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	ยอดยกมา							68,289.00		
	3.7 งานสีน้ำมัน	48.00	ตร.ม.	65.00	3,120.00	38.00	1,824.00	4,944.00		
	3.8 งานระบบไฟฟ้าพร้อมโคม 6 ต้น	1.00	แห่ง	5,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00		
	รวมหมวดผนัง+สี							80,233		
4	งานประตู									
	4.1 โครงเหล็กรูปรีวพร้อมไม้เซรามิคและรางเหล็กมิลล์	4.00	เมตร	2,500.00	10,000.00	-	-	10,000.00		
	รวมงานประตูและเบ็ดเตล็ด							10,000.00		

หมายเหตุ ป้ายโครงการผู้รับจ้างดำเนินการเองจำนวน 2 ป้าย 1.ป้ายชั่วคราว(ระหว่างดำเนินการ)ขนาด 1.20x2.40 เมตร 2.ป้ายถาวร ขนาด 1.20x1.20 เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์)



(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณการ
(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์)



(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธวัช อธิวุฒิ)

(นางสาววิภาวดี นาวิอุบลรัตน์)