

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนสายหนองใหญ่ - อ่างแก้ว ช่วงที่ 3 โดยทำการก่อสร้างถนนสายหนองใหญ่ - อ่างแก้ว ช่วงที่ 3 ขนาด 2 ช่องทาง 1 ช่องทางขนาดกว้าง 6.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมเกาะกลางเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาด 1 เมตร (รวมความกว้าง 17 เมตร) ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,995,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
 - ก่อสร้างถนนสายหนองใหญ่ - อ่างแก้ว ช่วงที่ 3 โดยทำการก่อสร้างถนนสายหนองใหญ่ - อ่างแก้ว ช่วงที่ 3 ขนาด 2 ช่องทาง 1 ช่องทางขนาดกว้าง 6.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ยาว 150 เมตร พร้อมเกาะกลางเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาด 1 เมตร (รวมความกว้าง 17 เมตร) ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 1,995,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 บัญชีกำหนดราคากลาง จำนวน 3 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายรัช อธิวิรุฒิ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
6.2 นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
6.3 น.ส.โสภาวดี นาวิอุปกัมภ์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เป็นกรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองใหญ่ - อ่างแก้ว ช่วงที่ 3

โดยทำการก่อสร้างถนนสายหนองใหญ่-อ่างแก้ว ช่วงที่ 3 ขนาด 2 ช่องทาง 1 ช่องทางขนาดกว้าง 6.50 ม.ไหล่ทางข้างละ 1.50 ม.

ยาว 150 ม.พร้อมเกาะกลางเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาด 1 ม. (รวมความกว้าง 17 เมตร) ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 ตร.ม (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ 46/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,464,440.92	1.3624	1,995,154.31	
	เงื่อไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-	-	-	

รวมค่าก่อสร้าง

1,995,154.31

ปัดเป็นเงิน

1,995,000.00

ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เฉลี่ย 782.35 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เสนอ นายกเทศมนตรี

☒ เห็นชอบ ครรอนุมัติ☐ ความเห็นอื่น ๆ.....

(ลงชื่อ)

ธ.อ.ก.ร.๐

ประธานกรรมการ

(นายรัช อธิวิวัฒน์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒิน)

(ลงชื่อ)

ธ.อ.ก.ร.๐

ปลัดเทศบาล

(นายรัช อธิวิวัฒน์)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวโสภาวดี นาวิอุปกัมภ์)

ความเห็นนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ☐ ความเห็นอื่น ๆ.....

เสนอ ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)

ก.ร.๐

(ลงชื่อ)



ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒิน)

(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองใหญ่ - อ่างแก้ว ช่วงที่ 3 โดยทำการก่อสร้างถนนสายหนองใหญ่-อ่างแก้ว ช่วงที่ 3 ขนาด 2 ช่องทาง 1 ช่องทางขนาดกว้าง 6.50 ม. เหลือทางข้างละ 1.50 ม. ยาว 150 ม. พร้อมเกาะกลางเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาด 1 ม. (รวมความกว้าง 17 เมตร) ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,550 ตร.ม (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)

แบบเลขที่ 46/2560

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนมาบยาง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

เมื่อวันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(ราคามัมนั้มูลค่า ของ ปตท.ที่อำเภอเมือง (เฉลี่ย) 27.00 - 27.99 บาทต่อลิตร)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อผิวจราจรเดิมพร้อมปรับพื้นที่และอัดแน่น	2,550	ตร.ม.	1.70	4,335.00	1.3624	2.32	5,906.00	
2	งานดินตัด	25	ลบ.ม.	20.90	522.50	1.3624	28.47	711.85	
3	งานดินถมบดอัดแน่น	1,696	ลบ.ม.	136.08	230,791.68	1.3624	185.40	314,430.58	
4	งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น) หนา 0.20 ม.	816	ลบ.ม.	238.54	194,648.64	1.3624	324.99	265,189.31	
5	งานพื้นทาง(หินลูกรังบดอัดแน่น) หนา 0.20 ม.	765	ลบ.ม.	502.04	384,060.60	1.3624	683.98	523,244.16	
6	งานไพรโคท	2,550	ตร.ม.	29.31	74,740.50	1.3624	39.93	101,826.46	
7	งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	2,550	ตร.ม.	215.44	549,372.00	1.3624	293.52	748,464.41	
8	งานจราจรบนผิวทาง	82	ตร.ม.	280.00	22,960.00	1.3624	381.47	31,280.70	
9	งานติดตั้งป้ายสะท้อนแสง	14	ปุ่ม	215.00	3,010.00	1.3624	292.92	4,100.82	
10	ป้ายโครงการผู้รับจ้างดำเนินการเอง	2	ชุด	-	-	-	-	-	
รวมหมวดงานทาง					1,464,440.92			1,995,154.31	

- ① งานทาง =
- ② งานสะพาน (สะพานและท่อเหลี่ยม) =
- ③ ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =
- รวมต้นทุน ① + ② + ③ =

1,995,154.31
-
1,995,154.31

(นางสาวสุภาวดี นาคอุบลรัตน์)