

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อาคารเรียน 4)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 225,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 บัญชีกำหนดราคากลาง จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายรัช อธิวิรุฒ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็น ประธานกรรมการ
6.2 นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
6.3 นางสาวสุนิสา แสงแก้ว	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	เป็น กรรมการ

สรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน ศพด.ขนาดกว้าง 11.50 เมตร ยาว 30 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า แบบเลขที่ 50/2561

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างลานคอนกรีต	172,566.25	1.3074	225,613.12	
	เชื้อไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-	-	-	
รวมค่าก่อสร้าง				225,613.12	
ปัดเป็นเงิน				225,000.00	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เสนอ นายกเทศมนตรี

☒ เห็นชอบ ครรอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่น ๆ.....


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายชัย อธิฐุม)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายณรงค์ดี นิธิจิรวรรณ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวสุนิสา แสงแก้ว)


ความเห็นนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ

☐ ความเห็นอื่น ๆ.....

เสนอ ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณรงค์ดี นิธิจิรวรรณ)

(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคารเรียน ศพด.ขนาดกว้าง 11.50 เมตร ยาว 30 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 50/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่
คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์ ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(หน่วย : บาท)

(ราคาน้ำหนัก 27.00-27.99 บาท/ลิตร)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและ แรงงาน	
				บาท	บาท	บาท	บาท		
1	งานปรับพื้นที่และบดอัดแน่น	345.00	ตร.ม	-	-	10.00	3,450.00	3,450.00	
2	งานลูกรังหนา 0.20 ม. พร้อมบดอัดแน่น	110.00	ลบ.ม.	217.90	23,969.00	53.50	5,885.00	29,854.00	
3	ทรายหยาบหนา 0.05 ม.	24.00	ลบ.ม.	537.39	12,897.36	99.00	2,376.00	15,273.36	
4	คอนกรีต 1:2:4 หนา 0.10 ม.	37.00	ลบ.ม.	2,140.00	79,180.00	306.00	11,322.00	90,502.00	
5	เหล็กเสริมขนาดวายเมท 4 มม.	345.00	ตร.ม	46.73	16,121.85	5.00	1,725.00	17,846.85	
6	ตะปู	5.00	กก.	46.73	233.65	-	-	233.65	
7	ไม้แบบคิต 50%	10.00	ตร.ม	180.00	1,800.00	115.00	1,150.00	2,950.00	
8	งานดินถม	88.00	ลบ.ม.	91.05	8,012.40	44.58	3,923.04	11,935.44	
9	งานรอยต่อหยอดยาง	23.00	เมตร	22.65	520.95	-	-	520.95	
	รวมเป็นเงิน							172,566.25	

หมายเหตุ ป้ายโครงการผู้รับจ้างดำเนินการจำนวน 2 ป้าย

1.ป้ายชั่วคราว (ระหว่างดำเนินการ) ขนาด 1.20x2.40 ม 2.ป้ายถาวร (ระหว่างดำเนินการ) ขนาด 1.20x1.20 ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์)

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธวัช อธิวัฑฒ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุนิสา แสงแก้ว)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์)