

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดสระน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 35 เมตร ลึก 6 เมตร ลาดเอียง 1:1
หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,132 ลูกบาศก์เมตร (บริเวณที่ดินของ
นายดำรงค์ กิตติวรกาล) (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 327,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
 - ขุดสระน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 35 เมตร ลึก 6 เมตร ลาดเอียง 1:1
หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,132 ลูกบาศก์เมตร (บริเวณที่ดินของ
นายดำรงค์ กิตติวรกาล) (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม 2561 เป็นเงิน 323,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 บัญชีกำหนดราคากลาง จำนวน 3 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายรัช อธิธิวุฒิ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
6.2 นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
6.3 น.ส.โสภาวดี นาวิอุปกัมภ์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เป็นกรรมการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 35 เมตร ลึก 6 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือคิดเป็น

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,132 ลบ.ม บริเวณที่ดิน ของนายดำรงศ กิตติวรกาล(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองผักหนาม (หมู่ที่ 3) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอหนองใหญ่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

แบบเลขที่ 28/2561

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(ราคาน้ำมันที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร)

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดสระน้ำ	242,091.36	1.3375	323,797.19	
	งานชลประทาน				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	-	-	

รวมค่าก่อสร้าง

323,797.19

ปัดเป็นเงิน


323,000.00

งานขุดสระน้ำ

เฉลี่ย

323,000.00 บาท/แห่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายรัชช อธิธิวุฒิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวรรณ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวโสภาวดี นาวิอุปถัมภ์)

เสนอ ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวรรณ)

เสนอ นายกเทศมนตรี

☒ เห็นชอบ ควรอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่น ๆ.....

(ลงชื่อ)  ปลัดเทศบาล
(นายรัชช อธิธิวุฒิ)

ความเห็นนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ

☐ ความเห็นอื่น ๆ.....

(ลงชื่อ) 
(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 35 เมตร ลึก 6 เมตรลาดเอียง 1:1 หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,132 ลบ.ม บริเวณที่ดินของนายดำรงศักดิ์ กิตติวรกาล
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองผักหนาม(หมู่ที่ 3) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 28/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(ราคาน้ำมันที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร)

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fk	ราคาต่อหน่วย X Fk	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดดิน (ราคาน้ำมันที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร)	6,132	ลบ.ม.	17.61	107,984.52	1.3375	23.55	144,429.30	
2	งานขนย้ายทิ้งระยะทางไม่เกิน 5 กม. (รถ 10 ล้อ ราคาน้ำมันโซล่า 26.000-26.99 บาท/ลิตร)	6,132	ลบ.ม.	20.64	126,564.48	1.3375	27.61	169,279.99	
3	งานถมกอง	6,132	ลบ.ม.	1.23	7,542.36	1.3375	1.65	10,087.91	
4	ป้ายไม้อัด ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. (ป้ายชั่วคราว)								
5	ป้ายเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 1.20 ม. (ป้ายถาวร)								
					242,091.36			323,797.19	

①	งานชลประทาน	=	242,091.36
②	งานสะพาน (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
③	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
รวมต้นทุน ① + ② + ③			242,091.36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดสระน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 35 เมตร ลึก 6 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,132 ลบ.ม ปริมาณที่ติ นของนายดำรงศักดิ์ กิตติวรกาล
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองแกหันาม(หมู่ที่ 3) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 28/2561

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

④ Factor F (ชลประทาน)	=	
⑤ Factor F (งานสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	
⑥ F (Additional conditions) = 1 + ③/(①×④)+②×⑤)	=	
⑦ Factor F _N (ชลประทาน)	=	
⑧ Factor F _N (งานสะพานและท่อเหลี่ยม)	=	
สรุป รวมราคาค่าก่อสร้าง	=	
ปรับเป็นเงิน	=	

1.3375
-
-
323,797.19
-
323,797.19
323,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายณรงศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายณรงศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณการ
(นายณรงศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธีรวัช อธิรัฐพัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวเสกาวดี นาวิอุบรัมย์)