

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท. 505 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร
หนา 0.15 เมตร พร้อมลานคอนกรีต ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,272 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,850,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท. 505 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร
พร้อมลานคอนกรีต ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 47 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,272 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม 2561 เป็นเงิน 1,850,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 บัญชีกำหนดราคากลาง จำนวน 3 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายธวัช อิทธิวุฒิ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ
 - 6.2 นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
 - 6.3 นางสาวณิชนกมล ธิจะยัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน เป็นกรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีต สาย.505 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลานคอนกรีต

ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 47 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,272 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ราคานี้วันที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร)

ตามแบบเลขที่ 33 /2561

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานพื้นทางเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวจราจรเดิมและพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	2,272.00	24.19	54,959.68	1.3624	32.96	74,877.07
2	งานโครงสร้างทาง							
	2.1 งานหินคลุก 0.10 เมตร	ลบ.ม.	340.00	513.95	174,743.00	1.3624	700.21	238,069.86
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 งานคอนกรีต ค2 280 KSC.หนา 0.20 ม. (พร้อม WIRE MESH + ไม้แบบ + ค่าปูนคอนกรีต+ค่าปัมผิวคอนกรีต)	ตร.ม.	2,272.00	423.81	962,904.78	1.3624	577.40	1,311,861.48
	3.2 งานทรายหยาบรองพื้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.05 ม. (บดทับแน่น)	ลบ.ม.	159.00	698.34	111,036.06	1.3624	951.42	151,275.53
4	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	404.00	22.41	9,053.64	1.3624	30.53	12,334.68
5	เหล็กเสริม							
	5.1 construction joint (เหล็กเสริม SR.24 RB 15 มม.)	ต้น	0.215	25,112.41	5,399.17	1.3624	34,213.15	7,355.83
	5.2 expention joint (เหล็กเสริม SD.30 RB 25 มม.)	ต้น	0.040	25,719.89	1,028.80	1.3624	35,040.78	1,401.63
	5.3 longitudinal joint (เหล็กเสริม DS.30 DB 16 มม.)	ต้น	0.420	25,974.10	10,909.12	1.3624	35,387.11	14,862.59
	ยอดยกไป				1,330,034.25			1,812,038.66

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีต สาย.505 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร หน้า 0.15 เมตร พร้อมลานคอนกรีต

ขนาดกว้าง 26 เมตร ยาว 47 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,272 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ราคาน้ำมันที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร)

ตามแบบเลขที่ 33 /2561

เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Fm	ราคาต่อหน่วย x Fm	ราคากลาง (บาท)
ยอดยกมา								
6	งานจราจรบนผิวทาง				1,330,034.25			1,812,038.66
	6.1 ติดเส้นจราจร	ตร.ม.	101.00	280.00	28,280.00	1.3624	381.47	38,528.67
7	งานสัญลักษณ์/ป้าย							
	ป้ายโครงการ (ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)	ป้าย	2.00					
1	งานทาง				1,358,314.25			1,850,567.33
2	Factor F (งานทาง)				1.3624			
					1,850,567.33			
					1,850,000.00			

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้าง

ปรับราคาเพียง (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณิชนกธ อธิจะยัง)