

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท. 409 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลหนองใหญ่)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,570,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท. 409, ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม 2561 เป็นเงิน 1,570,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
5.1 บัญชีกำหนดราคากลาง จำนวน 3 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายธวัช อิทธิวุฒิ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
6.2 นายณรงค์ดี นิธิจิรวุฒน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
6.3 นางสาวณิขกมล ธิจะยัง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

เมื่อวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

แบบ ปร.5 (ก)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.409 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนอ่างแก้ว (หมู่ที่ 4) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตามแบบเลขที่ 30/2561
เมื่อวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

(ราคาน้ำหนักที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร)									
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)	
1	งานพื้นทางเดิม								
	1.1 งานรื้อผิวจราจรเดิมและพื้นทางเดิมบดอัดแน่น	ตร.ม.	1,900.00	24.19	45,961.00	1.3624	32.96	62,617.27	
2	งานโครงสร้างทาง								
	2.1 งานหินคลุก 0.10 เมตร	ลบ.ม.	286.00	513.95	146,989.70	1.3624	700.21	200,258.77	
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 งานคอนกรีต ค2 280 KSC.หนา 0.20 ม. (พร้อม WIRE MESH + ไม่แบบ + ค่าปูนคอนกรีต+ค่าปั๊มผิวคอนกรีต)	ตร.ม.	1,900.00	423.81	805,245.89	1.3624	577.40	1,097,067.00	
	3.2 งานทรายหยาบรองพื้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.05 ม. (บดทับแน่น)	ลบ.ม.	133.00	698.34	92,879.22	1.3624	951.42	126,538.65	
4	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	565.00	22.41	12,661.65	1.3624	30.53	17,250.23	
5	เหล็กเสริม								
	5.1 construction joint (เหล็กเสริม SR .24 RB 15 มม.)	ตัน	0.254	25,112.41	6,378.55	1.3624	34,213.15	8,690.14	
	5.2 expention joint (เหล็กเสริม SD .30 RB 25 มม.)	ตัน	0.060	25,719.89	1,543.19	1.3624	35,040.78	2,102.45	
	5.3 longitudinal joint (เหล็กเสริม DS .30 DB 16 มม.)	ตัน	0.629	25,974.10	16,337.71	1.3624	35,387.11	22,258.49	
	ยอดยกไป				1,127,996.91			1,536,782.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.409 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนอ่างแก้ว (หมู่ที่ 4) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

หน่วย : บาท

ตามแบบเลขที่ 30/2561
เมื่อวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
ยอดยกมา								
6	งานจราจรบนผิวทาง				1,127,996.91			1,536,782.99
	6.1 ติดเส้นจราจร	ตร.ม.	90.00	280.00	25,200.00	1.3624	381.47	34,332.48
7	งานสัญลักษณ์/ป้าย							
	ป้ายโครงการ (ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)	ป้าย	2.00					
					1,153,196.91			1,571,115.47
1	งานทาง				1,153,196.91			
						1.3624		
2	Factor F (งานทาง)							
							1,571,115.47	
								1,570,000.00

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้าง
ปรับราคาเพิ่ม (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธวัช อธิรัฐภูมิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวณิศาณิล ธิษะยัง)