

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท. 304 ช่วงที่ 5 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร
(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 1,973,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
 - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท. 304 ช่วงที่ 5 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาล
ตำบลหนองใหญ่)
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม 2561 เป็นเงิน 1,973,000.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 บัญชีกำหนดราคากลาง จำนวน 3 แผ่น
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

6.1 นายธวัช อธิธิวุฒิ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
6.2 นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
6.3 น.ส.โสภาวดี นาวิอุปถัมภ์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เป็นกรรมการ

กองช่าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท.304 ช่วงที่ 5 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองแก้นาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ราคาน้ำหนัก 26.00-26.99 บาท/ลิตร)

ตามแบบเลขที่ 26/2561

เมื่อวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานพื้นที่ทางเดิม							
	1.1 งานการปรับแก้ไขดินเพื่อให้เรียบพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	2,520.00	1.68	4,233.60	1.3624	2.29	5,767.86
2	งานโครงสร้างทาง							
	2.1 งานลูกรัง 0.20 เมตร	ลบ.ม.	805.00	235.49	189,569.45	1.3624	320.83	258,269.42
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 งานคอนกรีต ค2 280 KSC.หนา 0.15 ม.(พร้อม WIRE MESH + ไม่แบบ + ค่าปูนคอนกรีต+ค่าผสมผิวคอนกรีต)	ตร.ม.	2,520.00	423.13	1,066,279.85	1.3624	576.47	1,452,699.67
	3.2 งานทรายหยาบรองพื้นผิวจราจรหนาเฉลี่ย 0.05 ม.(บดทับแน่น)	ลบ.ม.	175.00	698.34	122,209.50	1.3624	951.42	166,498.22
4	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	654.00	22.41	14,656.14	1.3624	30.53	19,967.53
5	เหล็กเสริม							
	5.1 construction joint (เหล็กเสริม SR.24 RB 15 มม.)	ต้น	0.331	25,112.41	8,312.21	1.3624	34,213.15	11,324.55
	5.2 expention joint (เหล็กเสริม SD.30 RB 25 มม.)	ต้น	0.096	25,974.10	2,493.51	1.3624	35,387.11	3,397.16
	5.3 longitudinal joint (เหล็กเสริม DS.30 DB 16 มม.)	ต้น	0.694	25,719.89	17,849.60	1.3624	35,040.78	24,318.30
	ยอดยกไป				1,425,603.87			1,942,242.71

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท.304 ช่วงที่ 5 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 420 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,520 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองแก้นาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ราคาน้ำมันที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร)

ตามแบบเลขที่ 26/2561

เมื่อวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
6	งานจราจรบนผิวทาง				1,425,603.87			1,942,242.71
	6.1 ติดเส้นจราจร	ตร.ม.	83.00	280.00	23,240.00	1.3624	381.47	31,662.18
1	งานทาง				1,448,843.87			1,973,904.88
2	Factor F (งานทาง)				1.3624			
					1,973,904.88			
					1,973,000.00			

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้าง

ปรับราคาเพียง (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ ป้ายโครงการผู้รับจ้างดำเนินการจำนวน 2 ป้าย

1. ป้ายชั่วคราว (ระหว่างดำเนินการ) ขนาด 1.20x2.40 ม

2. ป้ายถาวร (ระหว่างดำเนินการ) ขนาด 1.20x1.20 ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธวัช อธิธิวุฒิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโสภณ นาวีอุบล)