

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดสระเก็บน้ำชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ ๖) โดยทำการขุดสระน้ำ ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๖ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๑๕๒ ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๗๒,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
 - ขุดสระเก็บน้ำชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ ๖) โดยทำการขุดสระน้ำ ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ลึก ๖ เมตร ลาดเอียง ๑:๑ หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๗,๑๕๒ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๗๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายธวัช อธิธิวุฒิ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๖.๓ น.ส.ณิชาคมล ธิจะย้ง	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน	เป็นกรรมการ

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 6.00 เมตร ลาดเอียง 1:1
หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,152 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอนางรองใหญ่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

แบบเลขที่ 37/2560

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดสระน้ำ	282,360.96	1.3375	377,657.78	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	-	-	

รวมค่าก่อสร้าง

377,657.78

ปัดเป็นเงิน

372,000.00

งานขุดสระน้ำ

เฉลี่ย

372,000.00 บาท/แห่ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เสนอ นายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นายรัช อธิวิวัฒน์)

☒ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่น ๆ.....

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายณรงศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์)

(ลงชื่อ)  ปลัดเทศบาล

(นายรัช อธิวิวัฒน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางสาวณัชกรมณี อธิวิวัฒน์)

ความเห็นนายกเทศมนตรี

☒ อนุมัติ

☐ ความเห็นอื่น ๆ.....

เสนอ ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายณรงศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์)

(ลงชื่อ) 

(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง (หมู่ 6) ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 6 เมตร สัดส่วน 1:1 หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,152 ลบ.ม

แบบเลขที่ 37/2560

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

เมื่อวันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fก	ราคาต่อหน่วย X Fก	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานขุดดิน (ราคาน้ำมันที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร)	7,152	ลบ.ม.	17.61	125,946.72	1.3375	23.55	168,453.74	
2	งานขนย้ายทิ้งระยะทางไม่เกิน 5 กม.	7,152	ลบ.ม.	20.64	147,617.28	1.3375	27.61	197,438.11	
	(รถ 10 ล้อ ราคาน้ำมันโซล่า 26.000-26.99 บาท/ลิตร)					-			
3	งานถมกอง	7,152	ลบ.ม.	1.23	8,796.96	1.3375	1.65	11,765.93	
4	ป้ายไม้อัด ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. (ป้ายชั่วคราว)								
5	ป้ายเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 1.20 ม. (ป้ายถาวร)								
					282,360.96			377,657.78	

①	งานชลประทาน	=	282,360.96
②	งานสะพาน (สะพานและท่อเหลี่ยม)	=	-
③	ผลรวมของค่าใช้จ่ายพิเศษ ตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
	รวมต้นทุน ① + ② + ③		282,360.96

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการขุดสระน้ำชุมชนมาบยาง (หมู่ 6) ขนาดกว้าง 40 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 6 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,152 ลบ.ม

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนมาบยาง (หมู่ที่ 6) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบเลขที่ 37/2560

เมื่อวันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

④ Factor F (ชลประทาน)

=

1.375

⑤ Factor F (งานสะพานและท่อเหลี่ยม)

=

-

⑥ F (Additional conditions) = 1 + ③/(①×④)+②×⑤)

=

-

⑦ Factor F_N (ชลประทาน)

=

377,657.78

⑧ Factor F_N (งานสะพานและท่อเหลี่ยม)

=

-

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้าง

ปรับเป็นเงิน

=

377,657.78

=

372,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธวัช อิทธิวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวฉนิษฐาณิล อัจฉริยะ)