

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท.๑๑๗ (กศน.ซอย ๑) ชุมชนหนองใหญ่ โดยทำการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๘๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท.๑๑๗ (กศน.ซอย ๑) ชุมชนหนองใหญ่ โดยทำการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖๐ เป็นเงิน ๑๘๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีกำหนดราคากลาง จำนวน ๒ แผ่น
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๖.๑ นายรัช อธิวิรุฒิ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล	เป็นประธานกรรมการ
๖.๒ นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๖.๓ น.ส.โสภาวดี นาวิอุปภัมภ์	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	เป็นกรรมการ

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท.117 (กศน.ซอย 1) โดนทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่
 คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ดี นิธิจิรวัดน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ตามแบบเลขที่ 27/2560

แบบ ปร.5 (ก)

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง Factor F.	หมายเหตุ
					Factor F. คิดจาก
๑	ประเภทงานทาง	135,792.51	1.3624	185,003.71	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			183,000.00	
	(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

งานทางเฉลี่ยราคาประมาณ 831.81 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เสนอ นายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

☒ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่น ๆ.....

(นายรัช อธิวิวัฒน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(ลงชื่อ)  ปลัดเทศบาล

(นายณรงค์ดี นิธิจิรวัดน์)

(นายรัช อธิวิวัฒน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ

ความเห็นนายกเทศมนตรี


☒ อนุมัติ

☐ ความเห็นอื่น ๆ.....

(นางสาวโสภาวดี นาวิอุปภัมภ์)

เสนอ ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 

(นายณรงค์ดี นิธิจิรวัดน์)

(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท.117 (กศน.ซอย 1) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองใหญ่ใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ราคานับวันที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร)

ตามแบบเลขที่ 27/2560

เมื่อวันที่ 22 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานพื้นที่เดิม								
	1.1 งานการตัดปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบพร้อมบดอัดแน่น	ตร.ม.	275.00	10.53	2,895.75	1.3624	14.35	3,945.17	
2	งานโครงสร้างทาง								
	2.1 งานลูกรังหนา 0.35 เมตร	ลบ.ม.	123.00	215.38	26,491.74	1.3624	293.43	36,092.35	
3	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	3.1 งานคอนกรีต ค2 280 KSC.หนา 0.15 ม. (พร้อม WIRE MESH + ไม่นับแบบ + ค่าปูนคอนกรีต+ค่าปริมณิวดคอนกรีต)	ตร.ม.	220.00	414.36	91,159.20	1.3624	564.52	124,195.29	
4	งานทรายหยาบรองพื้นผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.05 ม. (บดทับแน่น)	ลบ.ม.	16.00	690.74	11,051.84	1.3624	941.06	15,057.03	
5	construction joint (เหล็กเสริม SR .24 RB 15 มม.)	ต้น	0.032	27,530.59	880.98	1.3624	37,507.68	1,200.25	
6	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	20.00	22.65	453.00	1.3624	30.86	617.17	
	ยอดยกไป				132,932.51			181,107.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท.117 (กตบ.ชอย 1) โคนทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 55 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือคือเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ราคาน้ำมันที่ 26.00-26.99 บาท/ลิตร)

ตามแบบเลขที่ 27/2560

เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวนหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาต้นทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
					132,932.51			181,107.25	
7	งานจราจรบนผิวทาง								
	7.1 ติดเส้นจราจร	ตร.ม.	11.00	260.00	2,860.00	1.3624	354.22	3,896.46	
8	งานสัญลักษณ์/ป้าย								
	ป้ายโครงการ (ผู้รับจ้างดำเนินการเอง)	ป้าย	2.00						
1	งานทาง		135,792.51		135,792.51			185,003.71	
2	Factor F (งานทาง)		1.3625						
			185,003.71						
			183,000.00						

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้าง
ปรับราคาเพียง (หนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธวัช อธิธิวุฒิ)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวโสภาวดี นาวิอุบรัมย์)