

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างโรงสูบน้ำดับเพลิง (บริเวณสวนสาธารณะ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
- ก่อสร้างโรงสูบน้ำ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒.๕๐ เมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๔๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ บัญชีกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธวัช อธิวิรุฒิ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
 ๓. น.ส.โสภาวดี นาวิอุปถัมภ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงสูบน้ำดับเพลิง (บริเวณสวนสาธารณะ) โดยทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองหนองใหญ่ (หมู่ที่ 1) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

แบบเลขที่ 35/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	108,275.00	1.2726	137,790.77	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	-	-	

รวมค่าก่อสร้าง

137,790.77

ปัดเป็นเงิน

140,000.00

โรงสูบน้ำดับเพลิง

เฉลี่ย

140,000.00 บาท/แห่ง


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เสนอ นายกเทศมนตรี

☒ เห็นชอบ ครอบอนุมัติ

☐ ความเห็นอื่น ๆ.....


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายรัช อธิวิวัฒน์)

(ลงชื่อ)  ปลัดเทศบาล
(นายรัช อธิวิวัฒน์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์)

ความเห็นนายกเทศมนตรี

☐ อนุมัติ

☐ ความเห็นอื่น ๆ..... 

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวโสภาวดี นาวิอุบลัมภ์)

เสนอ ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 
(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

(ลงชื่อ)  ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงสูบน้ำดับเพลิง (บริเวณสวนสาธารณะ) โดยทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองใหญ่ (หมู่ที่ 1) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ /2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย X F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	หมวดดำเนินการ								
	1.1 ปรับพื้นที่ - ตีฝััง	1	แห่ง	500.00	500.00	1.2726	636.30	636.30	
	1.2 งานค่าน้ำ + ค่าไฟในการก่อสร้าง	1	แห่ง	500.00	500.00	1.2726	636.30	636.30	
2	งานโครงสร้าง + ผนัง								
	2.1 เสาสำเร็จขนาด 6"x6"x4 ม.	2	ต้น	720.00	1,440.00	1.2726	916.27	1,832.54	
	2.2 เสาสำเร็จขนาด 6"x6"x3.50 ม.	2	ต้น	605.00	1,210.00	1.2726	769.92	1,539.85	
	2.3 คอนกรีต 1:2:4	2	ลบ.ม.	2,446.00	4,892.00	1.2726	3,112.78	6,225.56	
	2.4 เหล็กขนาด Ø 12 mm.	41	กก.	26.00	1,066.00	1.2726	33.09	1,356.59	
	2.5 เหล็กขนาด Ø 6 mm.	35	กก.	25.00	875.00	1.2726	31.82	1,113.53	
	2.6 ทราดยาบ	3	ลบ.ม.	605.00	1,815.00	1.2726	769.92	2,309.77	
	2.7 ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	42.00	126.00	1.2726	53.45	160.35	
	2.8 ตะปู ขนาด 3 นิ้ว	2	กก.	46.00	92.00	1.2726	58.54	117.08	
	2.9 ไม้แบบ	3	ตร.ม.	285.00	855.00	1.2726	362.69	1,088.07	
	2.10 งานขุดดิน	2	ลบ.ม.	129.00	258.00	1.2726	164.17	328.33	
	2.11 งานดินถม	8	ลบ.ม.	159.00	1,272.00	1.2726	202.34	1,618.75	
	2.12 อีฐบล็อก	28	ตร.ม.	215.00	6,020.00	1.2726	273.61	7,661.05	
	2.13 งานฉาบปูน	60	ตร.ม.	125.00	7,500.00	1.2726	159.08	9,544.50	
	2.14 ประตู ขนาด 1.50 x 2 ม. พร้อมวงกบ	1	บาน	3,500.00	3,500.00	1.2726	4,454.10	4,454.10	
	2.15 งานสีน้ำ	55	ตร.ม.	70.00	3,850.00	1.2726	89.08	4,899.51	
3	งานหลังคา								
	3.1 หลังคาเมทัลชีท	15	ตร.ม.	265.00	3,975.00	1.2726	337.24	5,058.59	
	3.2 เหล็กตัว C ขนาด 100x50x20x2.3 mm.	3	ท่อน	560.00	1,680.00	1.2726	712.66	2,137.97	
	3.3 เหล็กตัว C ขนาด 75x45x15x2.3 mm.	4	ท่อน	448.00	1,792.00	1.2726	570.12	2,280.50	
	3.4 สีทากันสนิม	15	ตร.ม.	75.00	1,125.00	1.2726	95.45	1,431.68	
	3.5 ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	15	ตร.ม.	180.00	2,700.00	1.2726	229.07	3,436.02	
4	งานไฟฟ้า								
	4.1 แผงควบคุมวงจร	1	จุด	3,000.00	3,000.00	1.2726	3,817.80	3,817.80	
	4.2 ไฟ ขนาด 1x36 Ful	2	แห่ง	500.00	1,000.00	1.2726	636.30	1,272.60	
	4.3 สายไฟภายในอาคาร	1	หลัง	5,000.00	5,000.00	1.2726	6,363.00	6,363.00	
5	เบ็ดเตล็ด								
	5.1 ปั๊มน้ำ ขนาด 4 แรง	1	เครื่อง	25,000.00	25,000.00	1.2726	31,815.00	31,815.00	
	5.2 เสาเข็มกลวงทกเหลี่ยม ขนาด 15 ซม. ยาว 5	2	ต้น	675.00	1,350.00	1.2726	859.01	1,718.01	
	5.3 ท่อ PVC ขนาด 4" ชั้น 13.5	16	ท่อน	1,100.00	17,600.00	1.2726	1,399.86	22,397.76	
	5.4 เสาคอนกรีต ขนาด 6"x6"x5.50 ม.	1	ต้น	965.00	965.00	1.2726	1,228.06	1,228.06	
	5.5 งานเดินสายไฟ	1	แห่ง	1,500.00	1,500.00	1.2726	1,908.90	1,908.90	
	5.6 หัวกะโหลกดูดน้ำ ขนาด 4"	1	ลูก	750.00	750.00	1.2726	954.45	954.45	
	5.7 ข้องอฉาก ขนาด 4"	6	อัน	215.00	1,290.00	1.2726	273.61	1,641.65	
	ยอดยกไป				104,498.00			132,984.15	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โรงสูบน้ำดับเพลิง (บริเวณสวนสาธารณะ) โดยทำการก่อสร้างโรงสูบน้ำขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองใหญ่ (หมู่ที่ 1) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ /2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย X F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
	ยอดยกมา				104,498.00			132,984.15	
	5.8 เหล็กตัว C ขนาด 125x50x20x2.3 mm.	1	ท่อน	707.00	707.00	1.2726	899.73	899.73	
	5.9 ท่อเกลียว PVC 4"	2	อัน	360.00	720.00	1.2726	458.14	916.27	
	5.10 ท่อ 3 ทาง 4" ลด 1.5"	1	อัน	350.00	350.00	1.2726	445.41	445.41	
	5.11 วาล์วปิดเปิด 1.5"	1	ตัว	350.00	350.00	1.2726	445.41	445.41	
	5.12 วาล์วปิดเปิด 4"	1	ตัว	1,650.00	1,650.00	1.2726	2,099.79	2,099.79	
6	ป้ายไม้อัด ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. (ป้ายชั่วคราว)	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
7	ป้ายเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 1.20 ม. (ป้ายถาวร)	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
					108,275.00			137,790.77	

① งานอาคาร

=

108,275.00

② Factor F (งานอาคาร)

=

1.2726

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้าง

=

137,790.77

=

140,000.00

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒิ)

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจประมาณการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒิ)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายอวิช อธิจิรวุฒิ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒิ)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวโสภณดี นาวิอุปถัมภ์)