

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ท. 513 ชุมชนหนองตะเคียนทอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๕๖,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน

-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๘ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘๘ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘๘ ท่อน บ่อพักน้ำทิ้ง ๘ จุด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๕๖,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ บัญชีกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | | | |
|-------------------|--------------|---------|---------------------|-------------------|
| ๑. นายธวัช | อิทธิวุฒิ | ตำแหน่ง | ปลัดเทศบาล | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายณรงค์ศักดิ์ | นิธิจิรวัดน์ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ |
| ๓. นางมนสิณี | สุขวรรณ | ตำแหน่ง | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ | เป็นกรรมการ |

แบบฟอร์มสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท. 513 ชุมชนหนองตะเคียนทอง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 98 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร หนาเฉลี่ย 0.12 เมตร
คิดเป็นเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 88 ท่อน
บ่อพักน้ำจำนวน 8 จุด

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนางรอง จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 2/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ที่แบบ จำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	640,749.00	1.3365	856,361.04	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0%	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	-	-	-	

รวมค่าก่อสร้าง

856,361.04

ปัดเป็นเงิน


856,000.00

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เฉลี่ย

1,754.40 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)



(นายรัช อธิตุม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์ นิจิรวณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายมนสิณี สุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายกมล เลิศประเสริฐวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ท.513 ชุมชนหนองตะเคียนทอง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง

ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.12 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 488

ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 เมตร จำนวน 88 ท่อน บ่อพักน้ำทั้ง 8 จุด

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนหนองตะเคียนทอง (หมู่ที่ 5) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ แบบเลขที่ 2/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย X F_n	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่พร้อมบดอัดแน่น	798	ตร.ม.	22.00	17,556.00	1.3365	29.40	23,463.59	
2	งานลูกรังเสริมพื้นทาง	432	ลบ.ม.	222.00	95,904.00	1.3365	296.70	128,175.70	
3	งานลูกรังหนา 0.30 เมตร	235	ลบ.ม.	222.00	52,170.00	1.3365	296.70	69,725.21	
4	ทรายหยาบอัดแน่น หนา 0.05 เมตร	35	ลบ.ม.	714.00	24,990.00	1.3365	954.26	33,399.14	
5	คอนกรีตหนา 0.12 เมตร	62	ลบ.ม.	2,446.00	151,652.00	1.3365	3,269.08	202,682.90	
6	ตะแกรงเหล็กขนาด 4 มม. @ 0.20 m.	488	ตร.ม.	49.00	23,912.00	1.3365	65.49	31,958.39	
7	เหล็กขนาด RB 15 mm.	79	กก.	26.00	2,054.00	1.3365	34.75	2,745.17	
8	งานยาแนว	54	ม.	25.00	1,350.00	1.3365	33.41	1,804.28	
9	ไม้แบบค้ำ 50%	23	ตร.ม.	367.00	8,441.00	1.3365	490.50	11,281.40	
10	ตะปู	16	กก.	42.00	672.00	1.3365	56.13	898.13	
11	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. $\varnothing$ 0.60 เมตร	88	ท่อน	1,010.00	88,880.00	1.3365	1,349.87	118,788.12	
12	งานดินขุดถมกลับ	392	ลบ.ม.	129.00	50,568.00	1.3365	172.41	67,584.13	
13	บ่อพักน้ำเสียสำเร็จรูป 0.60 เมตร	8	แห่ง	8,000.00	64,000.00	1.3365	10,692.00	85,536.00	
14	วางแผ่นพื้นสำเร็จ	88	ม.	300.00	26,400.00	1.3365	400.95	35,283.60	
15	ท่อซีเมนต์ใยหิน $\varnothing$ 8 นิ้ว	10	ท่อน	500.00	5,000.00	1.3365	668.25	6,682.50	
16	ฝาบ่อเหล็ก	8	ฝา	3,400.00	27,200.00	1.3365	4,544.10	36,352.80	
17	ป้ายไม้อัด ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 2.40 ม. (ป้ายชั่วคราว)	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
18	ป้ายเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 ม. ยาว 1.20 ม. (ป้ายถาวร)	1	ป้าย	-	-	-	-	-	
					640,749.00			856,361.04	

① งานทาง

=

640,749.00

② Factor F (งานทาง)

=

1.3365

สรุป รวมราคาค่าก่อสร้าง

=

856,361.04

=

856,000.00

(ลงชื่อ)

๘๐๓.๙.๐

(นายธวัช อิทธิวุฒิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางมนสิณี สุวรรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง