

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

โครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำบริเวณถนน สาย ท.412 ชุมชนอ่างแก้ว โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.

ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน พร้อมกำแพงกันน้ำเซาะ (ลาดคอนกรีต)

ข้างละ 8 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลหนองใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนอ่างแก้ว (หมู่ที่ 4) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่ 9/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำ	169,219.00	1.3365	226,161.19	
	เงื่อไขการใช้ตาราง Factor F	-	-	-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-	-	-	
	เงินประกันผลงานหัก 0 %	-	-	-	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %	-	-	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	-	-	-	
รวมค่าก่อสร้าง				226,161.19	
ปัดเป็นเงิน				226,000.00	

วางท่อระบายน้ำ

เฉลี่ย

226,000.00 บาท/แห่ง

(ลงชื่อ).....

(นายรัช อธิวิวัฒน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวุฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวโสภาวดี นาวิอุปถัมภ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายกมล เลิศประเสริฐเวช)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองใหญ่

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำบริเวณถนน สาย ท.412 ชุมชนอ่างแก้ว โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 8 ท่อน รวม 16 ท่อน

พร้อมกำแพงกันน้ำเซาะ (ลาดคอนกรีต) ข้างละ 8 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองใหญ่)

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนอ่างแก้ว (หมู่ที่ 4) ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหนองใหญ่

คำนวณราคากลางโดย นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์

แบบเลขที่ 9/2559

เมื่อวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ				ค่าแรงงาน				รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
				บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.	บาท	สต.		
	ยกยกไป											149,310	
	11.2 เหล็ก RB 6 mm.	78	กก.	24	-	1,872	-	4	-	312	-	2,184	
	11.3 ทรายหยาบ	25	ลบ.ม	665	-	16,625	-	44	-	1,100	-	17,725	
12	ป้ายไม้อัด ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร (ป้ายชั่วคราว)	1	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	ป้ายเหล็ก ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร (ป้ายถาวร)	1	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมเป็นเงิน											169,219	

(ลงชื่อ)

ผู้คำนวณราคากลาง

(นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัฒน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสาย ท.๔๑๒ ชุมชนอ่างแก้ว
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
 - วางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสาย ท.๔๑๒ ชุมชนอ่างแก้ว ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ แถวละ ๘ ท่อน รวม ๑๖ ท่อน พร้อมกำแพงกันน้ำเซาะ (ลาดคอนกรีต) ข้างละ ๘ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๒๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีกำหนดราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายรัช อธิวิรุฒิ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เป็นประธานกรรมการ
 ๒. นายณรงค์ศักดิ์ นิธิจิรวัดน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
 ๓. น.ส.โสภาวดี นาวิอุปถัมภ์ ตำแหน่ง บุคลากร เป็นกรรมการ